



## ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ВРАЦА

ул. „Васил Кънчов“ № 15, гр. Враца 3000  
тел.: (+359 92) 665 169, 624 708 / факс: 660 582

e-mail: [jpsvraca@abv.bg](mailto:jpsvraca@abv.bg)

## ОБЯВА

## ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Уведомяваме Ви, че ДП „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ - Железопътна секция Враца, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. „Васил Кънчов“ № 15, ЕИК 1308232430304, представлявана от инж. Иво Михайлов Петров - Директор

Адрес за кореспонденция: гр. Враца - 3000, ул. „Васил Кънчов“ № 15

Телефон, факс и e-mail: тел. 092/66 51 69; факс: 092/66 05 82; e-mail: [jpsvraca@abv.bg](mailto:jpsvraca@abv.bg)

има следното Инвестиционно Предложение: *"Ремонт на устой № 1 и връхна конструкция на мост на км 6+612 в междугарието Брусарци - Лом по 72-ра жп линия"*.

## 1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение предвижда ремонт на моста с цел осигуряване на дълъг експлоатационен живот на съоръжението с минимални разходи за поддържане и експлоатация, за да се гарантира сигурността на влаковото движение в участъка.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

Основните видове строително монтажни работи включват:

2.1. Корекция и почистване на коритото на реката - за да минава през отвор 2 /както е било преди това/.

Ще бъде изпълнен механизиран изкоп за корекция на реката и извозване на земни маси до депо.

## 2.2. Ремонт на устой №1.

Ще бъдат изпълнени стоманени анкери, направа на армировка, кофраж и бетонови работи по изготвен технически проект.

## 2.3. Ремонт на стълб 1.

Ще бъдат изпълнени: направа на армировка, кофраж и бетонови работи по изготвен технически проект.

2.4. Повдигане с крик на конструкция №1, изместване по ос и наместване на лагерите в лагерните площадки.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се предвижда да се ползва взрыв.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности.

За строително-монтажните работи които ще се извършат, не се изисква издаване на разрешение за строеж, съгласно чл. 151, ал. 1, т.5 от ЗУТ.

4. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за

**ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ВРАЦА**

ул. "Васил Кънчов" № 15, гр. Враца 3000  
тел.: (+359 92) 665 169, 624 708 / факс: 660 582

e-mail: [jpsvraca@abv.bg](mailto:jpsvraca@abv.bg)

случайте по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Мостовото съоръжение на км 6+612 се намира в междугарието Брусарци - Лом по 72-ра жп линия, на територията на Железопътна секция Враца. Същото попада в поземлен имот /ПИ/ №0000019 в землището на с. Василовци, община Брусарци, област Монтана. Имотът е държавна публична собственост.

**5.** Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови:

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда използването на природни ресурси.

**6.** Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността.

**7.** Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;

Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

**8.** Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Всички строителни отпадъци, явили се в процеса на строителство ще се депонират на съгласувано с общинската администрация място, което след завършване на ремонта ще бъде почистено.

Изграждането на нови депа за генериране на отпадъчен продукт не се налага.

**9.** Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

Няма да има налични отпадъчни води.

**10.** В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

Няма да има опасни вещества.

Дата: 02.04.2018 год.

Възложител: .....

инж. Иво Петров

